

Параметры / Parameters	Данные / Data	
	ЛОФ 5-5	ЛОФ 8-4
Размеры подаваемой фанеры, мм: / Dimensions of plywood, mm: • длина / length • ширина / width	1620 1620	2600 1320
Размеры обработанной фанеры, мм / Dimensions of the processed plywood, mm • длина / length • ширина / width	1525 1525	2440/2500 1220/1250
Толщина обрабатываемой пачки, мм / The thickness of the processed pack, mm • наибольшая / the largest • наименьшая / the smallest	40 20	
Высота стопы фанеры, мм / Plywood stack height, mm • при загрузке / when downloading • на выгрузке / on unloading	до 900 до 900	
Количество пил, шт. / Number of saws, pcs. • 1-й станок / 1st machine • 2-й станок / 2nd machine	4 2 2	
Размеры пил / Saw sizes	350x3,6/2,5x30; z=108	
Скорость вращения пил, мин ⁻¹ / Saw rotation speed, min ⁻¹	2900	
Скорость подачи при бесступенчатом регулировании, м/мин / Feed rate with stepless control, m/min	6...18	
Род тока питающей сети / Type of supply network current частота, Гц / frequency, Hz напряжение, В / voltage, V	переменный, трёхфазный / variable, three-phase 50 380	
Общая установленная мощность электродвигателей, кВт / Total installed power of electric motors, kW	62,6	
Рабочее давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см ²) / Compressed air operating pressure, MPa (kgf/cm ²)	0,4...0,6 (4...6)	
Загрязнённость сжатого воздуха, поступающего на станок, по ГОСТ 17433-80 не выше класса / The contamination of compressed air entering the machine, according to GOST 17433-80, is not higher than class	9	
Общий расход потребляемого воздуха, м ³ /мин / Total consumption of consumed air, m ³ /min	0,33	
Расчетная производительность линии, м ³ /ч / Estimated line capacity, m ³ /hour	12*	18*
Число рабочих, обслуживающих линию, чел. / The number of workers servicing the line, people.	2	
Габаритные размеры линии, мм / Overall dimensions of the line, mm • длина / length • ширина / width • высота / height	14700 13000 3200	15400 13000 3200
Масса линии, кг / Line weight, kg	16000	17000

* При пилении пакета толщиной 30 мм/

В комплект поставки входят площадки обслуживания линии. / The delivery package includes line maintenance platforms.